

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys ..... na konserwację rowu R-D1, m. Pustków, dł.650mb					
1	KNR 15-01 0110/04 + KNR 15-01 0111/01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem  1.5*2*650	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1950.00	
				RAZEM	1950.00
2	KNR 2-11 0927c-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.6 m 650	m  m	  650.00	
				RAZEM	650.00
3	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia  0.15	ha  ha	  0.15	
				RAZEM	0.15
4	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu 1500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1500.00	
				RAZEM	1500.00
5	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 30	m  m	  30.00	
				RAZEM	30.00