

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys na konserwację rów R-B, m. Szczedrzyk, dt.1250mb					
1	KNR 15-01 0110/04 + KNR 15-01 0111/01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem 1.5*2*1250	m ² m ²	 3750.00	
				RAZEM	3750.00
2	KNR 15-01 0112-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulaney 30 cm 1250	m m	 1250.00	
				RAZEM	1250.00
3	KNR 15-01 0109-03	Rozplątowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm 1250	m m	 1250.00	
				RAZEM	1250.00
4	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 50	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
5	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.2	ha ha	 0.20	
				RAZEM	0.20
6	KNR 2-01 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu 2000	m ² m ²	 2000.00	
				RAZEM	2000.00