

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Kosztorys na konserwację rowu R-A3, m. Krasiejów dł.700mb | | | | | |
| 1 | KNR 15-01 0110/04 + KNR 15-01 0111/01 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem 1.5*2*700 | m ² m ² | 2100.00 | |
| | | | | RAZEM | 2100.00 |
| 2 | KNR 2-11 0927c-03 | (KNK 2-11) Usuwanie namotu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.8 m 700 | m m | 700.00 | |
| | | | | RAZEM | 700.00 |
| 3 | KNR 15-01 0108-03 | Oczyszczenie z namotu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 20 | m m | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 4 | KNR 2-01 0109-04 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszybia 0.10 | ha ha | 0.10 | |
| | | | | RAZEM | 0.10 |
| 5 | KNR 2-01 0111-01 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu 1000 | m ² m ² | 1000.00 | |
| | | | | RAZEM | 1000.00 |