

Zestawienie wybranych materiałów do przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych w Ozimku przy ulicach 8 Marca i Dłuskiego.

<b>L.p.</b>	<b>materiał</b>	<b>ilość</b>
1	kabel XzTKMXpw 250x4x0,6	114m
2	kabel XzTKMXpw 50x4x0,6	290m
3	kabel XzTKMXpw 10x4x0,4	119m
4	rura dwudzielna A 120 PS	24m
5	studnia SKMP 4	1szt.
6	rama typu ciężkiego	1szt.
7	pokrywa typu ciężkiego	1szt.
8	rura RHDPEk-S 110	473m
9	rura RHDPE 110/6,3	277m
10	łączniki żył UB 2A	1840szt.
11	łączniki żył UY 2	1000szt.
12	osłona złącza Xaga 43/8	1szt.
13	osłona złącza Xaga 55/12	2szt.
14	osłona złącza Xaga 200/50	2szt.
15	zespół łączówek ZKM 20p	1szt.
16	zespół łączówek ZKM 100p	7szt.