

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-15 d.1 0112-07	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
35	KNR-W 2-15 d.1 0112-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.8	m m	6.800	
				RAZEM	6.800
36	KNR-W 2-15 d.1 0112-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12.6	m m	12.600	
				RAZEM	12.600
37	KNR-W 2-15 d.1 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.4	m m	8.400	
				RAZEM	8.400
38	KNR-W 2-15 d.1 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.2	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
39	KNR-W 2-15 d.1 0430-08	Dwuzłączki o śr. nominalnej 80 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR-W 2-15 d.1 0430-07	Dwuzłączki o śr. nominalnej 65 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR-W 2-15 d.1 0430-06	Dwuzłączki o śr. nominalnej 50 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR-W 2-15 d.1 0430-05	Dwuzłączki o śr. nominalnej 40 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR-W 2-15 d.1 0430-04	Dwuzłączki o śr. nominalnej 32 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
44	KNR-W 2-15 d.1 0128-02 analogia	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
45	S-215 0700- d.1 04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 110 mm w budynkach niemieszkalnych 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
2		KOLEKTOR GRUNTOWY Z PRZYŁĄCZAMI DO POMP CIEPŁA			
46	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie odwiertów pod kolektor gruntowy w gruntach suchych kat. III-IV wraz z położeniem sond 32x3,0 2900	m m	2900.000	
				RAZEM	2900.000
47	d.2 wycena indywidualna	Gliko ERGOLIDA-A 5150	l l	5150.000	
				RAZEM	5150.000
48	KSNR 1 d.2 0307-04	Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o głęb.do 3.0 m o ścianach pion.z ręcznym wydob.urobku w gruntach suchych kat. III-IV- pod studzienki rozdzielcze 4*3.4	m ³ m ³	13.600	
				RAZEM	13.600
49	KSNR 4 d.2 1412-05	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych śr. 1500 mm w gotowym wykopie o gł. 2,5 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 2-15 d.2 0408-04	Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm 72	szt. szt.	72.000	