

RZUT PRZYZIEMIENIA
SKALA 1:50
INSTALACJA ELEKTRYCZNA



- oprawa świetłkowa 2x30W z balastem
- oprawa typu płitowata surowa lub ścienna
- oprawa typu płitowata hermetyczna
- Wyłącznik poprzeczny
- Wyłącznik poprzeczny hermetyczny
- Wyłącznik szeregowy
- Wyłącznik krzyżowy
- Wyłącznik schodowy
- Wyłącznik schodowy hermetyczny
- Czujnik ruchu
- Oprawa zewnętrzna
- rozdzielnica TLB lub złącza ZN
- nr obwodu

TLB.311

ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Pow. w. m ²	Posadzki
SALA ZEBRAN			
1.	widoktop	27,10	pl.p.os.
2.	szatnia	3,50	pl.p.os.
3.	sofa zebrań	105,40	pl.p.os.
4.	w.c. kobiet	4,00	pl.p.os.
5.	w.c. mężczyzn	5,80	pl.p.os.
6.	w.c. dla os. no	3,00	pl.p.os.
7.	magazynek sprzętu tv	4,80	pl.p.os.
8.	zaplecze soli	10,90	pl.p.os.
9.	magazynek zaplecza	4,40	pl.p.os.
10.	zmywalnia	4,70	pl.p.os.
11.	magazynek podręczny	1,10	pl.p.os.
12.	magazynek porządkowy	1,20	pl.p.os.
13.	komunikacja razem sofa zebrań	3,60	pl.p.os.
BIBLIOTEKA			
14.	magazynek porządkowy	0,90	pl.p.os.
15.	szatnia-łóżdżna	4,40	pl.p.os.
16.	sofa biblioteczna razem biblioteka	51,50	porlele
	razem budynek	236,30	

Pracodawca projektowe:		Instalatorstwo Elektryczne Hubert Lech	
Zamawiający:		Urząd Gminy i Miasta w Ostrowie	
Tytuł projektu:		Skala: 1:50	
Projektant:		Hubert Lech	
Opiekun:		Data projektu: Grudzień 2009	
- RZUT PRZYZIEMIENIA		Data projektu: Grudzień 2009	
Hubert Lech		Grudzień 2009	
Nr upraw. 22284/09		Grudzień 2009	

E-1