

Modernizacja infrastruktury wodociągowej - SUW Polna

PGKiM Antoniów zakończyło realizację kolejnej istotnej inwestycji, której celem było zwiększenie niezawodności sieci wodociągowej oraz usprawnienie procesów uzdatniania wody na terenie gminy i miasta.

W grudniu 2025 r. przeprowadzono modernizację komory zasuw zbiornika wody uzdatnionej na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Polnej. Inwestycja ta stanowi ważny element działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i jakości dostaw wody pitnej dla mieszkańców.

Zakres wykonanych prac obejmował w szczególności:

- modernizację układu rurowego o średnicy DN 160,
- wymianę trzech zasuw z możliwością regulacji z poziomu „0” obiektu,
- wykonanie siedmiu przejść przez ściany z zastosowaniem stali nierdzewnej,
- modernizację układu odprowadzania wody ze zbiornika wraz z armaturą zabezpieczającą.

Wszystkie zastosowane materiały posiadają wymagane atesty Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczające je do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia. Prace zostały zrealizowane przy udziale wykwalifikowanej kadry Wydziału Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Antoniów, we współpracy z wykonawcą zewnętrznym.

Zrealizowana modernizacja pozwoliła na poprawę parametrów hydraulicznych instalacji, co przełoży się na bezawaryjną, wydajną i bezpieczną pracę stacji uzdatniania wody w kolejnych latach.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 57 195,00 zł brutto. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych spółki.