

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski na konserwację rowu R-D11, m. Schodnia, dł. 600mb :					
1	KNR 15-01 0110/04 + KNR 15-01 0111/01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem	m <sup>2</sup>		
		1.5*2*600	m <sup>2</sup>	1800.00	
				RAZEM	1800.00
2	KNR 2-11 0926c-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.4 m	m		
		600	m	600.00	
				RAZEM	600.00
3	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00