

Chobie.KST

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys ..... J na konserwację rowów R-A3 i R-A4 m. Chobie, dł. 515mb					
1	KNR 15-01 0110/04 + KNR 15-01 0111/01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem  1.5*2*515	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1545.00	
				RAZEM	1545.00
2	KNR 15-01 0112-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warst- wy odmulaney 40 cm 515	m m	 515.00	
				RAZEM	515.00
3	KNR 15-01 0109-04	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm 515	m m	 515.00	
				RAZEM	515.00