

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys na konserwację rowu R-W, m. Krzyżowa Dolina, dł. 800mb					
1	KNR 15-01 0114-04+ 0115/02	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem 800*(1.5+1.5)	m ² m ²	 2400.00	
				RAZEM	2400.00
2	KNR 15-01 0112-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warst- wy odmulanej 40 cm 780	m m	 780.00	
				RAZEM	780.00
3	KNR 15-01 0109-04	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm 780	m m	 780.00	
				RAZEM	780.00
4	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00