

| Lp. | Podst                 | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|-----------------------|---|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 4-01<br>0535-08   | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 200   | m <sup>2</sup> | 200.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 200.000 |
| 2   | TZKNBK VI-<br>139     | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierwsza warstwa   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 960   | m <sup>2</sup> | 960.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 960.000 |
| 3   | TZKNBK VI-<br>140     | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, każda następna warstwa   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 960   | m <sup>2</sup> | 960.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 960.000 |
| 4   | KNR 4-01<br>0535-04   | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  | m              |         |         |
|     |                       | 146   | m              | 146.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 146.000 |
| 5   | KNR-W 2-02<br>0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - szkoła  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 570   | m <sup>2</sup> | 570.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 570.000 |
| 6   | KNR-W 2-02<br>0608-01 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych oklejanych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - dach sali  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 390   | m <sup>2</sup> | 390.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 390.000 |
| 7   | KNR-W 2-02<br>0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - dach sali   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 390   | m <sup>2</sup> | 390.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 390.000 |
| 8   | KNR-W 2-02<br>0514-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                       | 200   | m <sup>2</sup> | 200.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 200.000 |
| 9   | KNR-W 2-02<br>0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  | m              |         |         |
|     |                       | 146   | m              | 146.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 146.000 |
| 10  | KNR-W 4-01<br>0709-06 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach - kominy | szt.           |         |         |
|     |                       | 7   | szt.           | 7.000   |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 7.000   |
| 11  | KNR-W 5-08<br>0604-03 | Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie   | m              |         |         |
|     |                       | 156   | m              | 156.000 |         |
|     |                       |   |                | RAZEM   | 156.000 |