
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja terenu Parku Hutnika - Budynek zaplecza sceny
ADRES INWESTYCJI : Ozimek, ul. Kolejowa
INWESTOR : GMINA OZIMEK
ADRES INWESTORA : Ozimek ul. Dzierżona 4 b

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Płonka
DATA OPRACOWANIA : .06.2009

Poziom cen : II kwartał 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.06.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącza i instalacje do budynku zaplecza					
1		Przyłącze wody			
d.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III 64.0*1.4*0.8	m ³ m ³		
				71.680	
				RAZEM	71.680
2	KNR 2-19 d.1 0217-08 analogia	Przejścia przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 50 cm	przej.		
		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-18 d.1 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - podsypka 64.0*0.8	m ² m ²		
				51.200	
				RAZEM	51.200
4	KNR 2-18 d.1 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka 64.0*0.8	m ² m ²		
				51.200	
				RAZEM	51.200
5	KNNR 4 d.1 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,) o śr. zewnętrznej 32 mm 64.0	m m		
				64.000	
				RAZEM	64.000
6	KNNR 4 d.1 1105-01	Nawiertka typu NN z obudową o śr. 150/32 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 1 d.1 0318-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV 64.0*1.4*0.8-64.0*0.8*0.35	m ³ m ³		
				53.760	
				RAZEM	53.760
8	KNNR 4 d.1 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4 d.1 0130-03	Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej 25 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 4 d.1 0130-02	Zawory antyskażeniowy o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przyłącze kanalizacji sanitarnej			
d.2	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 90*1.2*0.8	m ³ m ³		
				86.400	
				RAZEM	86.400
12	KNR 2-19 d.2 0217-08	Przejścia przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 50 cm 1	przej. przej.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-18 d.2 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka 90*0.8	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
14	KNR 2-18 d.2 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka 90*0.8	m ² m ²		
				72.000	
				RAZEM	72.000
15	KNNR 4 d.2 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,) o śr. zewnętrznej 40 mm 90	m m		
				90.000	
				RAZEM	90.000
16	KNNR 4 d.2 1413-01 analogia	SDomowa przepompownia scieków typ DPS PB 800-2/DM 100T prod. Leszcz. Fabryki Pomp 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 4 d.2 1702-03	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 160 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 1 d.2 0318-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		90*1.2*0.8 - 90*1.2*0.30	m ³	54.000	
				RAZEM	54.000
19	Kalkulacja indywidualna	Namiary geodezyjne powykonawcze - przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Instalacja wody zimnej, ciepłej			
20	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0601-01ana- logia	Rurociągi z rur warstwowych - TC o śr. zewn. 16 mm	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0601-02	Rurociągi z rur warstwowych TC o śr. zewn. 20 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0601-03	Rurociągi z rur warstwowych TC śr. zewn. 26 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNNR 4 d.3 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatk w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		49	m	49.000	
				RAZEM	49.000
24	KNNR 4 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		49	m	49.000	
				RAZEM	49.000
25	KNNR 4 d.3 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNNR 4 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 4 d.3 0135-01	Zawory spłukujące o śr. nominalnej 15 mm do pisuaru z przyciskiem typu Schel Verona	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNNR 4 d.3 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Kanalizacja sanitarna			
31	KNNR 4 d.4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNNR 4 d.4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
33	KNNR 4 d.4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNNR 4 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		5	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.000
36	KNNR 4 d.4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 4 d.4 0222-02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 4 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNNR 4 d.4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem sputkującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KSNR 4 d.4 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNNR 4 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półpostument	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNNR 4 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Instalacja wentylacji			
43	KNR 2-17 d.5 0138-01	Kratki wentylacyjne	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000