

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02 z.sz.2.14. 9902-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 750*0.4*0.8	m ³ m ³	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
3	KNNR 5 0707-04 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 800	m m	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
4	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 750*2	m m	 1500.000	 1500.000
				RAZEM	1500.000
5	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 750*0.4*0.6	m ³ m ³	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
6	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 800	m m	 800.000	 800.000
				RAZEM	800.000
7	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
8	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 750*0.4*0.8	m ³ m ³	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
9	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
10	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 12	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
13	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
14	KNNR 5 0906-01	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 0717-04 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		11	odc.	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
22	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000