

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
51 d.2	KNR-W 2-18 0425-03 analogia	Montaż instalacji z rur polietylenowych o śr. nominalnej Dy32x3,0 na połączenia klejone- układ rozdzielaczy  18*2*0.4	m  m	  14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
52 d.2	KSNR 1 0310-04	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. III-IV-pod układ rozdzielaczy 550*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1100.000</b>
53 d.2	KNR-W 2-18 0108-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm 468	m  m	  468.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>468.000</b>
54 d.2	KSNR 4 1301-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm-nadsypka- pod przyłącze 0.7*220.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  154.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.000</b>
55 d.2	KNR-W 2-18 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm  12	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
56 d.2	KSNR 1 0310-04	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. III-IV 0.7*1.5*420	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  441.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>441.000</b>
57 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 94*2*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  28.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.200</b>
58 d.2	KNNR 4 0514-02 analogia	Rozdzielacze do kolektora gruntowego z rur PE o śr. 75 mm  1*12	m  m	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>