

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi Gminnej ul Dylakowska Biestrzynnik etap 1</b>					
1		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  0.196	km  km	  0.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.196</b>
2		<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi</b>			
2.1		<b>Roboty ziemne, rozbiórki</b>			
2	KNNR 6 d.2. 0101-02 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników  777.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  777.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>777.750</b>
3	KNNR 6 d.2. 0102-02 1	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników  55.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.180</b>
4	KNR 4-01 d.2. 0108-06 1	Wywóz gruntu samochodami samowładowniczymi na wysypisko na odległość do 1 km grunt.kat. III lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy  155.78	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  155.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.780</b>
5	KNR 4-01 d.2. 0108-08 1	Wywóz gruntu samochodami samowładowniczymi na wysypisko lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 155.78	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  155.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.780</b>
2.2		<b>Podbudowy</b>			
6	KNNR 6 d.2. 0113-02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.5 832.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  832.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>832.930</b>
7	KNNR 6 d.2. 0113-05 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm  832.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  832.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>832.930</b>
8	KNNR 6 d.2. 1005-07 2	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)  832.93	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  832.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>832.930</b>
2.3		<b>Nawierzchnie</b>			
9	KNNR 6 d.2. 0308-01 3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)  808.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  808.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.670</b>
10	KNNR 6 d.2. 1005-07 3	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)  808.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  808.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.670</b>
11	KNNR 6 d.2. 0309-02 3	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm  729.94+55.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  785.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>785.120</b>
2.4		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12	KNR 2-31 d.2. 1402-05 4	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm  176.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  176.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.620</b>
13	KNR 2-31 d.2. 0114-07 4 0114-08 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza  176.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  176.620	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>176.620</b>
14	KNR 2-31 d.2. 1406-04 4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR 2-31 d.2. 1406-03 4	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNR 4-01 d.2. 0108-06 4	Wywóz gruntu samochodami samowładkowymi na wysypisko na odległość do 1 km grunt.kat. III lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
		17.66	m <sup>3</sup>	17.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.660</b>
17	KNR 4-01 d.2. 0108-08 4	Wywóz gruntu samochodami samowładkowymi na wysypisko lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>		
		17.66	m <sup>3</sup>	17.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.660</b>