

PRZEDMIAR ROBÓT NR 16/LC/17

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA II-go ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI
POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ PARTERU I PIĘTRA I-go SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE JEDNOODDZIAŁOWE

INSTALACJA GRZEWCZA

ADRES INWESTYCJI : ANTONIÓW UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 17 46-040 OZIMEK
INWESTOR : URZĄD GMINY W OZIMKU
ADRES INWESTORA : 46-040 OZIMEK, UL. KS. DZIERŻONA 4b
BRANŻA : INSTALACYJNA

PROJEKTOWAŁ :
DATA OPRACOWANIA : 2021-01-09

KOD CPV :

45330000-6 Instalowanie centralnego ogrzewania

Data opracowania
2021-01-09

Data zatwierdzenia

GMINA OZIMEK
siedziba:
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B
NIP 9910325175

Inspektor

Jacek Ginter

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA GRZEWCZA			
1	KNR 0-13	Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc fi 16	m		
d.1	0128-01	40,0	m	40,00	
				RAZEM	40,00
2	KNR-W 2-15	Grzejnik C11-600/900	szt.		
d.1	0418-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 2-15	Grzejnik C11-600/400	szt.		
d.1	0418-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 2-15	Grzejnik C11-600/600	szt.		
d.1	0418-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 2-15	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
d.1	0429-01	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNR 2-15	Zawór termostatyczny Dn15 mm	szt.		
d.1	0415-01	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNR-W 2-15	Zawory powrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0132-01	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR 0-35	Głowice termostatyczne	szt.		
d.1	0215-04	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 2-15	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0404-02	45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
10	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
11	KNR 2-15	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.		
d.1	0512-01	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00