

Ozimek, dn. 29.09.2023 r.

PRZEDMIAR: „Remont ul. Polnej cd.” w m. Krzyżowa Dolina

Rodzaj napraw	Ilość szacunkowa [mb]	Szacunkowa powierzchnia drogi do uzupełnienia ubytków [m²]
Profilowanie (usunięcie górnej warstwy nawierzchni ok. 20cm)	91,2	273,6 m ²
wykonanie warstwy kamiennej; minimalna głębokość 20 cm; (kruszywo łamane uzyskane w wyniku prze kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny o frakcji 0/31,5mm. Zaleca się stosowanie kruszyw granitowych lub bazaltowych)	91,2	273,6 m ² ; 54,7 m ³
zawałowanie	91,2	273,6 m ²
		Sporządził: Sylwia Pyć