

Ozimek, dn. 29.09.2023 r.

**PRZEDMIAR: . „Wykonanie remontu - profilowania ul. Leśnej – I etap” w m. Antoniów**

<b>Rodzaj napraw</b>	<b>Ilość szacunkowa [mb]</b>	<b>Szacunkowa powierzchnia drogi</b>
Profilowanie ( usunięcie górnej warstwy nawierzchni ok. 20cm)	165,1	577,9 m <sup>2</sup>
wykonanie warstwy kamiennej; minimalna głębokość 20 cm; (kruszywo łamane uzyskane w wyniku prze kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny o frakcji 0/31,5mm. Zaleca się stosowanie kruszyw granitowych lub bazaltowych)	165,1	577,9 m <sup>2</sup> ; 115,6 m <sup>3</sup>
zawałowanie	165,1	577,9 m <sup>2</sup>
		Sporządził: Sylwia Pyć