

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi Gminnej ul Dylakowska Biestrzynnik etap 2					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.767	km km	 0.767	
				RAZEM	0.767
2		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi			
2.1		Roboty ziemne, rozbiórki			
2	KNNR 6 d.2. 0101-02 1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2947.98-28.49	m ² m ²	 2919.490	
				RAZEM	2919.490
3	KNNR 6 d.2. 0102-02 1	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 28.94	m ² m ²	 28.940	
				RAZEM	28.940
4	KNR 4-01 d.2. 0108-06 1	Wywóz gruntu samochodami samowładowczymi na wysypisko na odległość do 1 km grunt.kat. III lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy 589.60	m ³ m ³	 589.600	
				RAZEM	589.600
5	KNR 4-01 d.2. 0108-08 1	Wywóz gruntu samochodami samowładowczymi na wysypisko lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 589.60	m ³ m ³	 589.600	
				RAZEM	589.600
2.2		Podbudowy			
6	KNNR 6 d.2. 0113-02 2	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.5 2947.98	m ² m ²	 2947.980	
				RAZEM	2947.980
7	KNNR 6 d.2. 0113-05 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2947.98	m ² m ²	 2947.980	
				RAZEM	2947.980
8	KNNR 6 d.2. 1005-07 2	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) 2947.98	m ² m ²	 2947.980	
				RAZEM	2947.980
2.3		Nawierzchnie			
9	KNNR 6 d.2. 0308-01 3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 2862.11	m ² m ²	 2862.110	
				RAZEM	2862.110
10	KNNR 6 d.2. 1005-07 3	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) 2862.11	m ² m ²	 2862.110	
				RAZEM	2862.110
11	KNNR 6 d.2. 0309-02 3	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 2689.65+89.1	m ² m ²	 2778.750	
				RAZEM	2778.750
2.4		Roboty wykończeniowe			
12	KNR 2-31 d.2. 1402-05 4	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 719.89	m ² m ²	 719.890	
				RAZEM	719.890
13	KNR 2-31 d.2. 0114-07 4 0114-08 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 719.89	m ² m ²	 719.890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	719.890
14	KNR 2-31 d.2. 1406-04 4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-31 d.2. 1406-03 4	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 4-01 d.2. 0108-06 4	Wywóz gruntu samochodami samowładkowymi na wysypisko na odległość do 1 km grunt.kat. III lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy	m ³		
		71.99	m ³	71.990	
				RAZEM	71.990
17	KNR 4-01 d.2. 0108-08 4	Wywóz gruntu samochodami samowładkowymi na wysypisko lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m ³		
		71.99	m ³	71.990	
				RAZEM	71.990