

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Budowa garażu OSP Szczedrzyk					
1	NNRNKB	Tynki			
d.1	202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		$(10.6+12.5+14.19+4)*7.5+(10.6*2.35)*1.2$	m ²	339.567	
				RAZEM	339.567
2	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0801-01	339.567	m ²	339.567	
				RAZEM	339.567
2		Sufit			
3	BCI	Izolacja z wełny mineralnej układanymi w polaci dachu krokwiowego gr.20cm..	m ²		
d.2	2.12.14.007	172.80	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
4	KNR 2-02	Izolacje paroprzepuszczalna z folii.	m ²		
d.2	0607-01	172.8	m ²	172.800	
	analogia			RAZEM	172.800
5	KNR-W 2-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud.	m ²		
d.2	2005-03	poz.4	m ²	172.800	
	analogia			RAZEM	172.800
3		Stolarka			
6	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2.	m ²		
d.3	0928-10	1.1*2.3*4	m ²	10.120	
				RAZEM	10.120
4		Malowanie			
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome.	m ²		
d.4	202 1134-01	172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe.	m ²		
d.4	202 1134-02	poz.1	m ²	339.567	
				RAZEM	339.567
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych.	m ²		
d.4	1505-01	poz.1+poz.7	m ²	512.367	
				RAZEM	512.367
5		Posadzki.			
10	KNR AT-17	Szlifowanie istniejącej posadzki betonowej	m ²		
d.5	0109-01	104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
11	KNR BC-02	Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej gr. ok.1,0 mm.	m ²		
d.5	0410-03	104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
6		Rusztowania wewnętrzne przesuwne.			
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
d.6	1612-06	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000

Hubert Mrohs
upr. bud. nr OPL/0301/OHOK/07
[inżynier]

Hubert Mrohs
upr. bud. nr OPL/0301/OHOK/07
[inżynier]

Burmistrz Gminy
Miroslaw Wieszołek