

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112420-5	Kopanie piwnic
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45262300-4	Betonowanie
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: OSP w Krasiejowie - przebudowa i rozbudowa obiektu

ADRES INWESTYCJI: Krasiejów ul.Św.Floriana 2

NAZWA INWESTORA: Gmina Ozimek

ADRES INWESTORA: Ozimek ul. Ks.J.Dzierżona 4B

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Hubert Mrohs

DATA OPRACOWANIA: 06.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

06.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$2,3 * 4,38 * 0,12 + 1,8 * 0,48 + 1,8 * 0,25 + 2,95 * 3,55 * 0,5 + 1,8 * 0,4 + 1,2 * 2,2 * 0,48 * 2$	m3	11,014	
				RAZEM	11,014
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		8,1 + 17,6	m2	25,700	
				RAZEM	25,700
3 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$1,8 * 3 + 3 * 1,6$	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
4 d.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		$4,1 * 2 + 1,5 * 12$	m	26,200	
				RAZEM	26,200
5 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		$1,60 * 1,2 * 0,48 + 1,0 * 2,05 * 0,40 + 1,25 * 2 * 0,5 + 1,0 * 2,25 * 0,25 + 3,55 * 3,5 * 0,5 + 3,5 * 1,5 * 0,12 + 2,99 * 1,5 * 0,12$	m3	10,935	
				RAZEM	10,935
6 d.1	KNR 2-02 2003-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - demontaż R x 0,5	m2		
		$3,5 * 1,5 + 2,99 * 1,5$	m2	9,735	
				RAZEM	9,735
7 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.2 * 0,02 + poz.4 * 0,25 * 0,25 + poz.5 + poz.1	m3	24,101	
				RAZEM	24,101
9 d.1	KNR 0-23 2614-01 analogia	Demontaż docieplenie ścian	m2		
		$(7,85 + 4,2) * 3,5$	m2	42,175	
				RAZEM	42,175
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m3		
		poz.8 + poz.1	m3	35,115	
				RAZEM	35,115
11 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	t		
		poz.10 * 1,8	t	63,207	
				RAZEM	63,207
<b>2</b>		<b>ROBOTY W OBIEKCIE ISTNIEJĄCYM</b>			
12 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		$5,595 * 0,5 * 1,3 + 4,2 * 1,2 * 0,25 + 6,8 * 0,48$	m3	8,161	
				RAZEM	8,161
13 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,1 * 4	m	16,400	
				RAZEM	16,400
14 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
15 d.2	KNR-W 2-02 0129-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 cegły	m2		
		4,1 * 0,25 * 2 + 4,5 * 0,25 * 2	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
16 d.2	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek L 19N	m		
		1,5 * 9	m	13,500	
				RAZEM	13,500
17 d.2	KNR-W 2-02 2104-03 analogia	Parapety wewnętrzne PVC Komorowe	m		
		1,25 * 2 + 3	m	5,500	
				RAZEM	5,500
18 d.2	KNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m2		
		poz.2	m2	25,700	
				RAZEM	25,700
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.18	m2	25,700	
				RAZEM	25,700
20 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.18	m2	25,700	
				RAZEM	25,700
21 d.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
22 d.2	KNR AT-33 0302-04	Posadzki z żywicy z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1,5 mm; proporcja żywica/piasek 1:1	m2		
		49,1 - 9,4	m2	39,700	
				RAZEM	39,700
23 d.2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 plus rolety antywłamaniowe	m2		
		1,2 * 2,2 * 2	m2	5,280	
				RAZEM	5,280
24 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
25 d.2	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
		1,8 * 5	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
26 d.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
		8,1 + 17,6 + 9,4 + 1,4	m2	36,500	
				RAZEM	36,500

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		17,2 * 2,2	m2	37,840	
				RAZEM	37,840
28 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,595 * 2 * 1,3 + 4,2 * 1,2 * 2 + 6,8 * 2 + poz.9	m2	80,402	
				RAZEM	80,402
29 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.26 + 60,5 + 73,58 + 88,87	m2	259,450	
				RAZEM	259,450
30 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.29 - poz.30_1 + 60,5	m2	319,950	
				RAZEM	319,950
31 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.30_1	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
32 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.30	m2	319,950	
				RAZEM	319,950
33 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.30	m2	319,950	
				RAZEM	319,950
<b>3</b>		<b>DOBUDÓWKA</b>			
<b>3.1</b>		<b>Izolacje</b>			
34 d.3.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr. 20 cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		124,60	m2	124,600	
		17,54 * 14,30	m2	250,822	
				RAZEM	375,422
35 d.3.1	KNR 0-15II 0517-01 analogia	Paroizolacja z folii PE gr. 0,2 mm	m2		
		124,60	m2	124,600	
				RAZEM	124,600
<b>3.2</b>		<b>Posadzki</b>			
36 d.3.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2		
		124,60 + 14	m2	138,600	
				RAZEM	138,600
37 d.3.2	KNR 2-02 0205-01 analogia	Posadzka - płyta żelbetowa z betonu kompozytowego	m3		
		124,60 * 0,20 + 14 * 0,2	m3	27,720	
				RAZEM	27,720
38 d.3.2	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie siatką stalową	m2		
		124,60 * 2 + 14 * 0,2	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
39 d.3.2	KNR AT-33 0302-04	Posadzki z żywicy z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1,5 mm; proporcja żywica/piasek 1:1	m2		
		124,6 + 14	m2	138,600	
				RAZEM	138,600
<b>3.3</b>		<b>Tynki</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.3.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		143,174 + 14,38 * 4,50	m2	207,884	
				RAZEM	207,884
41 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,10 * 6 + 2,40 + 1,40 + 4,20 * 2 + 3,30 * 2 + 12,37 * 4 + 4,00 * 2 * 2 + 6,50 * 2 + 40,00) * 4,09	m2	662,089	
				RAZEM	662,089
42 d.3.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.40	m2	207,884	
				RAZEM	207,884