


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
DO WYKONANIA STUDNI WPUSTÓW DESZCZOWYCH

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL
DNO OSADNIKOWE	D.O.
KRAŻEK POŚREDNI	K 1
	K 2
	K 3
ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY	E.P.
PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY	P.R.

UWAGI:

- PRZYKANALIKI WYKONAĆ Z RUR Ø200 PVC SN16
- NA STUDZIENKACH MONTOWAĆ WPUSTY ŚCIEKOWE ŻELIWNE KLASY D400 (FORMA WKŁĘŚLA), RUSZT WPUSTU Z ZAMIASEM KRATY WPUSTU TYPU ULICZNEGO ORAZ KRAWEŹNIKOWO-JEZDNIOWEGO
- STUDNIE WPUSTÓW WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
- ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH RZĘDNYCH WPUSTÓW W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

	SEWI Sebastian Rautdzis Sebastian Wiśniewski spółka jawna 45-251 Opole ul. Oleska 117 NIP:7343082885 REGON:161586995 KRS:0000505296 tel. 77 550 40 85, fax 77 550 63 40 E-Mail: boks@sewi.op.pl, s-r@wp.pl www.boks@sewi.pl
Temat opracowania:	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Opolskiej w Ozimku na działce gminnej nr 365/37 km 6 obręb Ozimek.
Temat rysunku:	Wpust uliczny z osadnikiem
Investor:	Gmina Ozimek.
Podpis:	Data: luty 2025 r.
BRANŻA: SANITARNA PROJEKTANT: - mgr inż. Anna Mielnicka SPRACOWYDZIALA CT: - mgr inż. Adam Kucharski	Rysunek nr: 4