

PRZEDMIAR

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
1.	Roboty rozbiórkowe		
1.1	Rozebranie nawierzchni z betonu zbrojonego (gr. 25 cm), mechanicznie i ręcznie, z załadunkiem i wywozem	m ²	1235,000
1.2	Cięcie nawierzchni piłą do betonu	mb	128,000
2.	Roboty ziemne		
2.1	Korytowanie koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi (przełębienie pod warstwy konstrukcyjne)	m ³	44,500
3.	Podbudowy		
3.1	Warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63 – grubość 15 cm po zagęszczeniu	m ²	445,000
3.2	Warstwa górna z kruszywa bazaltowego lub granitowego 0/31.5 – grubość 10 cm po zagęszczeniu	m ²	445,000
4.	Nawierzchnie		
4.1	Układanie kostki brukowej na podsypce 3 cm (20x40 cm, gr. 8 cm, kolor grafit) – struktura płukana	m ²	445,000
5.	Elementy ulic		
5.1	Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej	mb	254,000
6.	Prace wykończeniowe i terenowe		
6.1	Regulacja wysokościowa elementów obcych (kraty, pokrywy przy wejściach)	kpl	0,000
6.2	Zasyпка i plantowanie ziemi urodzajnej (dowóz) po rozbiórce – warstwa 25 cm	m ²	900,000