

## PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/UO/18

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU

Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku. Remont pomieszczeń: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.

Roboty remontowe

ADRES INWESTYCJI : 46-040 OZIMEK, ul. Księdza Kałuży 4

INWESTOR : Gmina Ozimek

ADRES INWESTORA : 46-040 Ozimek ul. Ks. Dzierżona 4B

BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 14.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.01.2019

Data zatwierdzenia

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1.1	1.14
2	ZAPLECZE (ANEKS KUCHENNY I TOALETY)	2.1	2.22
3	SALA KAMERALNA	3.1	3.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1	<b>KNR 19-01 1020-06</b>	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 164.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164.920	 164.920
				<b>RAZEM</b>	<b>164.920</b>
1.2	<b>KNR-W 4-01 0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł bloków lub płytek z betonu komórkowego. oraz z pustaków z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 59.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.040	 59.040
				<b>RAZEM</b>	<b>59.040</b>
1.3	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wewnętrzne 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
1.4	<b>KNR 4-01 0354-05 drzwi tara- sowe okna</b>	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - drzwi i okna zewnętrzne 1.25*2.10*2 1.50*2.00*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.250 30.000	 35.250
				<b>RAZEM</b>	<b>35.250</b>
1.5	<b>KNR-W 4-01 0348-02</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn, nadproży i licowania z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ( poszerzenie otworów) 0.54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.540	 0.540
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
1.6	<b>KNR-W 4-01 0209-03</b>	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	 1.500
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
1.7	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 39.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.370	 39.370
				<b>RAZEM</b>	<b>39.370</b>
1.8	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 145.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145.300	 145.300
				<b>RAZEM</b>	<b>145.300</b>
1.9	<b>ZKNR C 2 0402-02</b>	Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi 145.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145.300	 145.300
				<b>RAZEM</b>	<b>145.300</b>
1.10	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z parkietu 86.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.580	 86.580
				<b>RAZEM</b>	<b>86.580</b>
1.11	<b>ZKNR C 2 0801-01</b>	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego 86.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.580	 86.580
				<b>RAZEM</b>	<b>86.580</b>
1.12	<b>KNR-W 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z parteru budynku gruzu i odpadów z rozbiórek 10.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.300	 10.300
				<b>RAZEM</b>	<b>10.300</b>
1.13	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za wyspisko 10.300	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.300	 10.300
				<b>RAZEM</b>	<b>10.300</b>
1.14	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - dodatkowe 9 km Krotność = 9 10.300	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.300	 10.300
				<b>RAZEM</b>	<b>10.300</b>
<b>2</b>		<b>ZAPLECZE (ANEKS KUCHENNY I TOALETY)</b>			
2.1	<b>KNR-W 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 54.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.740	 54.740
				<b>RAZEM</b>	<b>54.740</b>
2.2	<b>KNR-W 4-01 0716-02</b>	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 109.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.480	 109.480
				<b>RAZEM</b>	<b>109.480</b>
2.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 221.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 221.200	 221.200
				<b>RAZEM</b>	<b>221.200</b>
2.4	<b>KNR 0-12 0829-03</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej metodą kombinowaną. Ściany do wysokości 2 m	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		143	m <sup>2</sup>	143.000	
				RAZEM	143.000
2.5	<b>KNR-W 2-02 0830-04</b>	Gładzie gipsowe, na ścianach	m <sup>2</sup>		
		221.200-143.000	m <sup>2</sup>	78.200	
				RAZEM	78.200
2.6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		78.200	m <sup>2</sup>	78.200	
				RAZEM	78.200
2.7	<b>KNNR 2 1402-03</b>	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną lateksową	m <sup>2</sup>		
		78.200	m <sup>2</sup>	78.200	
				RAZEM	78.200
2.8	<b>KNR-W 2-02 2006-03 1.10 1.11 1.12</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym - sufity pomieszczeń zaplecza z płyt GK 12,5 mm - płyta impregnowana	m <sup>2</sup>		
		20.83	m <sup>2</sup>	20.830	
		8.11	m <sup>2</sup>	8.110	
		10.43	m <sup>2</sup>	10.430	
				RAZEM	39.370
2.9	<b>KNNR 2 1402-05</b>	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem - farba lateksowa	m <sup>2</sup>		
		39.370	m <sup>2</sup>	39.370	
				RAZEM	39.370
2.10	<b>NNRNKB 202 1134- 0101 1.10 1.11 1.12</b>	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		
		20.83	m <sup>2</sup>	20.830	
		8.11	m <sup>2</sup>	8.110	
		10.43	m <sup>2</sup>	10.430	
				RAZEM	39.370
2.11	<b>ZKNR C 2 0605-0501</b>	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 20 mm	m <sup>2</sup>		
		39.370	m <sup>2</sup>	39.370	
				RAZEM	39.370
2.12	<b>KNR 0-39 0114-01</b>	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		39.370	m <sup>2</sup>	39.370	
				RAZEM	39.370
2.13	<b>KNR 0-39 0115-01</b>	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		39.370	m <sup>2</sup>	39.370	
				RAZEM	39.370
2.14	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		39.370	m <sup>2</sup>	39.370	
				RAZEM	39.370
2.15	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		42.3	m	42.300	
				RAZEM	42.300
2.16	<b>KNR-W 4-01 0341-01</b>	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
2.17	<b>KNR-W 4-01 0328-01</b>	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
2.18	<b>KNNR 2 1104-01</b>	Ościeżnice stalowe drzwi wewnętrznych - toalety	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2.19	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Obsadzenie ościeżnic opaskowych w okleinie CPL	m <sup>2</sup>		
		2.10*3	m <sup>2</sup>	6.300	
				RAZEM	6.300
2.20	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne w okleinie CPL	m <sup>2</sup>		
		2.00*3	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
2.21	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne w okleinie CPL - akustyczne	m <sup>2</sup>		
		2.00*3	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.22	<b>KNR 0-19 1024-03</b>	Montaż okna podawczych z roletą na kluczyk 1.15*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.265	
				RAZEM	1.265
<b>3</b>		<b>SALA KAMERALNA</b>			
3.1	<b>KNR-W 2-02 2006-03 1.13 1.14</b>	Wykonanie sufitu podwieszanego pomieszczeń sali kameralnej i sali spokań z płyt GK gr 12,5 mm 66.13 20.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.130 20.450	
				RAZEM	86.580
3.2	<b>KNNR 2 1402-05</b>	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem - farba akrylowa 86.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.580	
				RAZEM	86.580
3.3	<b>KNR 0-19 1023-1102</b>	Dostawa i montaż okien PCV 150x200 cm, okna oleinowane, 5 komorowe 3 szybowe z pakietem termozolacyjnym. Okna wyposażać w nawietrzaki. 1.50*2.00*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				RAZEM	30.000
3.4	<b>KNR-W 2-02 1038-0101</b>	Analogia - Dostawa i montaż rolet okiennych manualnych do okien PCV 150x200 cm 1.50*2.00*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				RAZEM	30.000
3.5	<b>KNR 0-19 1023-1202</b>	Dostawa i montaż drzwi balkonowych PCV 125x210 cmm drzwi okleinowane, 5 komorowe z pakietem termozolacyjnym. 1.25*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.250	
				RAZEM	5.250
3.6	<b>KNR-W 2-02 1038-0101</b>	Analogia - Dostawa i montaż rolet okiennych manualnych do drzwi PCV 125x210 cm 1.25*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.250	
				RAZEM	5.250
3.7	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Dostawa i montaż nakładek na parapety wewnętrzne istniejące drewniane okien o szer 150 cm, nakładki drewniane w kolorze drewna naturalnego. 10	kpl. kpl.	 10.000	
				RAZEM	10.000
3.8	<b>DC 21 0704- 0101</b>	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytan cynk 1.50*10	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
3.9	<b>NNRNKB 202 1134- 0201 ściany mozaika</b>	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe - ściany istniejące. Okładziny ścian z mozaiki pozostawic bez zmian 140.84 -10.37*3.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.840 -33.806	
				RAZEM	107.034
3.10	<b>KNR-W 2-02 2008-0202</b>	Okładziny ścian istniejących płytami GK gr 12,5 mm na kleju do płyt gipsowych. Okładziny ścian z mozaiki pozostawic bez zmian 107.034	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.034	
				RAZEM	107.034
3.11	<b>NNRNKB 202 1134- 0201</b>	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe 107.034	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.034	
				RAZEM	107.034
3.12	<b>KNR-W 2-02 0830-02</b>	Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych wraz z osadzeniem narożników 107.034	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.034	
				RAZEM	107.034
3.13	<b>KNNR 2 1402-05</b>	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem - farba lateksowa 107.034	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.034	
				RAZEM	107.034
3.14	<b>NNRNKB 202 1134- 0101 1.13 1.14</b>	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome - posadzki 66.13 20.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.130 20.450	
				RAZEM	86.580
3.15	<b>ZKNR C 2 0605-0402</b>	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 15 mm, likwidacja progów 86.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.580	
				RAZEM	86.580
3.16	<b>NNRNKB 202 1134- 0101</b>	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		86.580	m <sup>2</sup>	86.580	
				RAZEM	86.580
3.17	<b>ZKNR C 2 0606-05</b>	Dostawa i montaż wykładzin podłogowych PCV o przeznaczeniu dla obiektów użyteczności publicznej. Należy uwzględnić wykonanie wykładziny wielokolorowej. R=1.5 86.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.580	
				RAZEM	86.580
3.18	<b>ZKNR C 2 0610-04</b>	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 86.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.580	
				RAZEM	86.580
3.19	<b>ZKNR C 2 0610-01</b>	Montaż listew podłogowych PCV 44.3	m m	44.300	
				RAZEM	44.300
3.20	<b>KNR 2-02 1219-03</b>	Analogia - Dostawa i montaż wycieraczki systemowej aluminiowej np typ perfekt AA wpuszczanej w posadzkę. Wycieraczka wym. 120x 125 cm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000